

PROPUESTA TÉCNICA Y PRESUPUESTO

Instalación Eléctrica Residencial – Casa de 1 Piso

Técnico Instalador: Renzo Gabriel Mamani Galindo — Teléfono/Contacto: 987-654-321

Cliente: Atención Propietario

Ubicación: Vivienda Unifamiliar (1 Piso)

Fecha: Septiembre de 2026

Sistema: Monofásico 220 V / 60 Hz

1. Resumen de Puntos y Presupuesto de Mano de Obra

Hola, estuve revisando bien el trabajo. El proyecto contempla un total de ****48 puntos eléctricos**** distribuidos en:

- **29 Tomacorrientes** (uso general: refrigerador, TV, laptop, PC y electrodomésticos).
- **8 Interruptores** (control de iluminación).
- **11 Luminarias LED** (a instalase a aprox. 3 m de altura con uso de escalera).

PRECIO Y CONDICIONES DE MANO DE OBRA

S/ 650.00 SOLES

(Promedio de aprox. S/ 13.50 por punto)

La mano de obra incluye:

1. Cableado y pasado de conductores por las tuberías existentes.
2. Pelado, empalme y conexionado seguro de cables.
3. Instalación y fijación de los 29 tomacorrientes y 8 interruptores.
4. Montaje y fijación de las 11 luminarias a 3 m de altura.
5. Pruebas finales de funcionamiento y energizado de circuitos.

** Nota: El precio corresponde únicamente a la mano de obra. Los materiales eléctricos corren por cuenta aparte.*

2. Cálculo Simplificado y Calibres Recomendados

Para garantizar un trabajo seguro y duradero, la instalación se dividirá en ****2 circuitos derivados independientes****:

Circuito C-1: Alumbrado (11 Luminarias + 8 Interruptores)

- **Potencia LED (menores a 15 W):** $P = 11 \times 15 \text{ W} = 165 \text{ W}$ (o 132 W con luminarias de 12 W).
- **Consumo de corriente:** $I = \frac{165 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 0,75 \text{ A}$ (Carga extremadamente pequeña).
- **Conductor propuesta:** ****2.5 mm² Cu (N.º 12 AWG)**** (Fase + Neutro + Tierra).



ALUMBRADO
|
11 luminarias
8 interruptores

TOMACORRIENTES
|
29 tomas
(TV, PC, Refri)

Renzo – Técnico Instalador Electricista
Trabajo Garantizado