

PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN DE MATERIALES

Instalación Eléctrica Residencial – Casa de 1 Piso

Técnico Instalador: Renzo Gabriel Mamani Galindo — Teléfono / Yape / Contacto: 923 037 653

Atención Propietario / Cliente: Cotización de Materiales Fecha: Septiembre de 2026

Ubicación: Vivienda Unifamiliar (1 Piso)

Validez de Cotización: 15 días

1. Lista Detallada de Materiales y Costos Referenciales

La siguiente cotización incluye la totalidad de cables, tuberías, cajas, accesorios, placas, tomacorrientes, luminarias LED, llaves de protección y pozo a tierra necesarios para la ejecución del proyecto de ****48 puntos eléctricos****.

Item	Descripción del Material	Marca / Ref.	Cant.	P. Unit. (S/)	Total (S/)
A. CONDUCTORES ELÉCTRICOS					
1	Cable Cobre 2,5 mm ² (12 AWG) THHN (Rojo/Azul)	Indeco / Promelsa	2 rollos	S/ 140.00	S/ 280.00
2	Cable Cobre 2,5 mm ² (12 AWG) Verde (Tierra PE)	Indeco / Promelsa	1 rollo	S/ 140.00	S/ 140.00
3	Cable Cobre 4,0 mm ² (10 AWG) THHN (Alimentador)	Indeco	60 metros	S/ 2.80	S/ 168.00
B. TUBERÍAS, CAJAS Y CANALIZACIÓN					
4	Tubo PVC Pesado (PVC-P) 20 mm (3/4") × 3 m	Pavco / Matusita	25 tubos	S/ 6.50	S/ 162.50
5	Tubo PVC Pesado (PVC-P) 25 mm (1") × 3 m	Pavco / Matusita	5 tubos	S/ 9.50	S/ 47.50
6	Caja Octogonal Galvanizada 4" × 4" (Luminarias)	NEMA / Genérica	11 uds.	S/ 2.50	S/ 27.50
7	Caja Rectangular Galvanizada 4" × 2" (Tomas/Int.)	NEMA / Genérica	37 uds.	S/ 2.20	S/ 81.40
8	Curvas, Uniones 3/4" y Pegamento PVC 1/4 galón	Pavco	1 kit	S/ 45.00	S/ 45.00
C. MECANISMOS, PLACAS Y LUMINARIAS LED					
9	Tomacorriente Bipolar Doble con Tierra 2P+T	Bticino Modus PRO	29 uds.	S/ 14.50	S/ 420.50
10	Interruptor Simple / Conmutado con Placa	Bticino Modus PRO	8 uds.	S/ 11.00	S/ 88.00
11	Luminaria LED Adosable / Panel 12W – 15W	Philips / Opalux	11 uds.	S/ 22.00	S/ 242.00
D. TABLERO Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS					
12	Tablero Distribución Empotrado Resina 8 Polos IP40	Solera / Schneider	1 ud.	S/ 75.00	S/ 75.00
13	ITM Monofásico 2P – 25 A (10 kA) General	Schneider / ABB	1 ud.	S/ 38.00	S/ 38.00
14	ITM Monofásico 2P – 10 A (6 kA) C-1 Alumbrado	Schneider / ABB	1 ud.	S/ 32.00	S/ 32.00
15	ITM Monofásico 2P – 20 A (6 kA) C-2 Tomas	Schneider / ABB	1 ud.	S/ 32.00	S/ 32.00
16	Interruptor Diferencial 2P – 25 A / 30 mA	Schneider / ABB	1 ud.	S/ 85.00	S/ 85.00
E. POZO A TIERRA (PAT) Y VARIOS					
17	Varilla Cobre Puro Electrodo 5/8" × 2,40 m + ABR	Cobre Puro	1 kit	S/ 107.00	S/ 107.00
18	Caja Registro Concreto 30 × 30 cm con tapa	Concreto	1 ud.	S/ 35.00	S/ 35.00
19	Dosis Mejoradora de Terreno Gel / Bentonita	ThorGel / Similar	1 dosis	S/ 85.00	S/ 85.00
20	Conductor Tierra 6 mm ² Cu (10m) + Cintas 3M	Indeco / 3M	1 kit	S/ 80.00	S/ 80.00

2. Resumen General del Presupuesto Total

RESUMEN CONSOLIDADO: MATERIALES + MANO DE OBRA

Subtotal Materiales Eléctricos (Sección A al E):	S/ 2,271.30
Mano de Obra (Renzo – 48 Puntos Totales):	S/ 650.00

TOTAL GENERAL PRO- YECTADO:	S/ 2,921.30 SOLES
--	--------------------------

Notas Importantes:

- Los precios de los materiales son valores de mercado comercial promedio de tienda (Sodimac / Promart / Distribuidora eléctrica).
- El cliente puede adquirir los materiales por su cuenta usando esta lista exacta de insumos.

Renzo Gabriel Mamani Galindo

Técnico Instalador Electricista – Cel: 923 037 653